

Obra: CONSTRUÇÃO DE BASE AVANÇADA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS

Município: COCALZINHO DE GOIÁS - GO

Endereço: RUA 18, QUADRA 58, LOTES 01,02,17 E 18 - LOTEAMENTO CIDADE DOS PIRINEUS

COTAÇÃO							
ITEM	DESCRI	EMPRESA	DADOS EMPRESA	VENDEDOR	UNIDADE	VALOR	VALOR
COT. 01	EM ACM E BRASÕES EM PVC	RENATO DE AGUIAR CARREIRA LTDA	AVENIDA BRASÍLIA, QUADRA 25, LOTE 04, LOJA 01 ALEXÂNIA-GO - CEP: 72930-000 - CNPJ: 23.668.801/0001-25 Fone: (62) 3336-3414	TATIANE	VB	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
		THIRTEEN LTDA	RUA 21, QUADRA 57, LOTE 04 – ALEXÂNIA-GO - CEP: 72930-000 - CNPJ: 47.862.229/0001-07 - FONE: (62) 99197-2822	EDUARDO	VB	R\$ 39.000,00	
		JPH BARONI IMPRESSAO DIGITAL LTDA	AVENIDA FAYAD HANNA, N 135, QUADRA 468, LOTE 1-A, SALA 02 - MARACANA - ANAPOLIS-GO - CEP: 75.080-045 - CNPJ: 05.161.413/0001-71 - FONE: (62)	HENRIQUE	VB	R\$ 42.000,00	

COT. 6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.
Composição			DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	105,10
Insumo	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	Material	UN	1,0000000	99,41
Insumo	0011	GOINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	h	0,1407000	22,30
Insumo	0008	GOINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	h	0,1407000	14,71
Insumo	H689	GOINFRA	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	1,0500000	0,46


COT. 3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.
Composição			REDE FRIGORÍGENA EM TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, TUBULAÇÃO DN 1/4", TUBULAÇÃO SUÇÃO DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO CABO PP ISOLADO 4X1,5MM²	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	77,99
Composição Auxiliar	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0211000	43,34
Composição Auxiliar	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0211000	26,09
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	1,0211000	6,95

COT.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.
Composição			REDE FRIGORÍGENA EM TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, TUBULAÇÃO DN 1/4", TUBULAÇÃO SUÇÃO DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO CABO PP ISOLADO 4X1,5MM²	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	90,15
Composição Auxiliar	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0211000	26,09
Composição Auxiliar	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0211000	55,24
Insumo	00034624	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	1,0211000	6,95

COT.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.
Composição			INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS EM ALVENARIA, 0,70M x0,80M, COM GRADE EM FERRO BARRA CHATA 1"x3/16" PARA CILINDRO P13	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	447,58
Composição Auxiliar	100102	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI : 2CH : 8ARML)	10	m²	1,1200000	86,91
Composição Auxiliar	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	20	m²	2,2400000	5,85
Composição Auxiliar	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	20	m²	2,2400000	28,83
Composição Auxiliar	060507	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	6	m³	0,0350000	540,15
Composição Auxiliar	060802	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	6	m³	0,0350000	52,54
Composição Auxiliar	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	26	m²	2,2400000	14,23
Insumo	0005	GOINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	h	0,8000000	13,34
Insumo	0021	GOINFRA	SERRALHEIRO	Mão de Obra	h	0,6000000	22,30

COT.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição			MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50 METROS) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTO (padrão GOINFRA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	169,21	169,21
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2663000	26,97	7,18

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5722000	27,18	15,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1257000	26,79	3,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3094000	19,16	25,09
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1543000	23,01	26,56
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0897000	19,77	1,77
Insumo	00043060	SINAPI	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,9914000	7,13	14,20
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1543000	8,18	9,44
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,6600000	9,12	6,02
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1,7377000	1,33	2,31
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	16,3854000	0,71	11,63
Insumo	00005071	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	Material	KG	0,0286000	22,89	0,65
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4103000	28,25	11,59
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2277000	9,67	2,20
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0204000	103,17	2,10
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0204000	102,63	2,09
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0557000	124,47	6,93
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0691000	24,00	1,66
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0063000	24,00	0,15
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	21,5227000	0,87	18,72


Willis Mendes Garcia Lima
 Engenheiro Civil e Eng. Seg. do Trabalho
 CREA: 1014091306D-GO
Willis Mendes Garcia Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 1014091306D-GO



Solution Comunicação Visual e Publicidade

Av. Brasília, 02 - Quadra 25, Lote 04 - Loja 01

Sudeste - Alexânia-GO - CEP: 72930-000

Renato de Aguiar Carreira LTDA

CNPJ: 23668801000125

Fone: (62) 3336 3414

solutionimpressao@gmail.com

Alexânia, 11 DE OUTUBRO DE 2023

Att. BOMBEIROS GOIAS

REF: CONSTRUÇÃO DE BASE AVANÇADA

<u>PRODUTO</u>	<u>QUANT.</u>	<u>CUST.</u> <u>UNIT.</u>	<u>V. TOTAL</u>
ACM FACHADA FRONTAL	35M2	290,00	10150,00
TOTEN FRONTAL	1 UND	6000,00	6000,00
LOGO FENIX	2 UND	9000,00	9000,00
LETRAS PVC EXPANDIDO CBM GO	1 UND	2000,00	2000,00
193 PVC	1 UND	2100,00	2100,00
BANDEIRA	1 UND	850,00	850,00
FENIX GARAGEM	1 UND	1950,00	1950,00
LETRAS GARAGEM	1 UND	1950,00	1950,00
LETRAS EMERGENCIA MURO	1 UND	1000,00	1000,00
TOTAL			35000,00

Validade da proposta: 15 dias Forma de pagamento: A VISTA

Atenciosamente, Tatiane Bseis Barbosa (61) 98104 4104 solutionimpressao@gmail.com
CNPJ: 23 668 801/0001-25
IE: 10 647 285-2




(62) 996643038



thirteenltda@gmail.com



Rua 21 Quadra 57 Lote 04
Alexânia-Go



Cliente: CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

Destino: CONSTRUÇÃO DE BASE AVANÇADA

Quantidade	Und.	Descrição	Unitário	Total
		ACM FACHADA	11890	
		TOTEN 1,00X2,40X0,20	6300	
		FENIX CAIXA D AGUA	5200	
		LETRAS CBM FACHADA	2500	
		LETRAS "193"	2100	
		FENIX MURO	5200	
		BANDEIRA	900	
		FENIX GARAGEM	1800	
		LETRAS GARAGEM	3500	
		LETRAS EMERGENCIA	1500	
			Total	R\$ 39000,00

47.862.229/0001-07

THIRTEEN LTDA

Rua 21 QD-57 LT-04 - NOVA FLORIDA

CEP: 72.930-000
ALEXÂNIA - GO

Responsável:

Data: 11/10/2023

VALIDADE - 60 DIAS

FORNECEDOR: JPH BARONI IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME
CNPJ: 05.161.413/0001-71

Empresa: Corpo de Bombeiros de Pirenópolis

Solicitante: Corpo de Bombeiros de Pirenópolis

Orçamento

ACM fachada: 35m²

Totem: 1,00x2,40x0,20m;

Fênix Caixa: 1,20x1,60m;

Letras PVC CBM: 0,30x7,00m;

Número 193 PVC: 2,60x1,20m;

Fênix Muro: 1,20x1,60m;

Bandeira Goiás: 0,83x0,45m;

Fênix Garagem: 0,86x1,05m;

Letras Garagem PVC: 0,32x8,25m;

Letras Emergência Muro PVC: 0,20m.

Valor Total: R\$ 42.000,00

Prazo de Entrega: 60 Dias

Forma de Pagamento: A combinar

Orçamento com validade de 10(dez) dias, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.

Anápolis, 10 de Outubro de 2023

05.161.413/0001-71

**JPH BARONI IMPRESSÃO
DIGITAL LTDA-ME**

**AV. FAYAD HANNA N° 135
CIDADE JARDIM - ANÁPOLIS GO
CEP: 75.080-410**

Data ____/____/____

Ass. Cliente
Li e concordei com o projeto.