

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

NT-01 - Procedimentos Administrativos – Anexo K (2025 ~ 2026)

NOTA INFORMATIVA: Este documento possui carácter estritamente auxiliar e informativo, com o objetivo de facilitar a rápida visualização das atualizações inseridas nesta Norma Técnica.

Por se tratar de um material de consulta simplificado, está sujeito a eventuais erros materiais ou omissões.

A leitura deste documento não substitui, sob nenhuma hipótese, a obrigatoriedade de leitura, interpretação literal e aplicação do texto oficial e integral da Norma Técnica vigente. Em caso de qualquer divergência, prevalecerá o texto da norma oficial publicada.

APRESENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NO PROJETO

1 ELABORAÇÃO DAS PLANTAS RELATIVAS AO PROJETO

(...)

9) Controle de fumaça (NT-15):

- a) (...)
- b) Indicar a localização dos pontos de exaustão natural (entradas, aberturas, grelhas, registros venezianas, clarabóias e alçapões);
- ~~g) Indicar a localização dos detectores de incêndio;~~
- ~~h) Indicar a localização da central de alarme/deteção de incêndio;~~

c) (...)

14) Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio (NT-22):

- a) (...)
- b) Indicar a localização do dispositivo responsável pelo acionamento da bomba, **instalado em local seguro da edificação e que permita fácil acesso.** ~~no barrilete, bem como do acionador manual alternativo da bomba de incêndio em local de supervisão predial, com permanência humana constante;~~
- (...)
- n) Indicar a localização da fonte de energia reserva do sistema de bombas elétricas (quando exigido).

34) Sistema de Recarga de Veículos Eletrificados (NT-45):

- a) Indicar a localização ponto de desligamento manual para todas as estações de recarga no pavimento, localizado a não mais de 5,00 m de uma das referências de acesso (entrada principal, entrada da garagem, escadas e assemelhados);